

Buenos Aires, 15 de marzo de 2023

Presupuesto por renovación de techo en Iglesia sector San José:

Se realizarán el cambio de cubierta (chapa) de techo del sector San José. Para poder realizar los trabajos requeridos se contratarán una empresa idónea en el armado de andamios tipo Multidireccionales, lo cual tendrán un desarrollo de 5 mt x 10 mt de altura más 1mt de baranda en su parte superior, dicha estructura se armará por dos, una para cada lateral del sector.

Desmonte de chapas existentes, babetas, canaletas, cupertinas y cumbreras.

Se comprobará el estado de la carpintería existente y se analizará si se realiza el cambio de la misma por perfilaría tipo C zincada de uso pesado.

Reemplazo de carpintería por carpintería metálica tipo C metálica (adicional A), con su correspondiente trabajo de albañilería.

Desinstalación de canaletas existentes.

Provisión e instalación de dos canaletas de 5 mt. de desarrollo 60 cm con sus correspondientes embudos. Las pendientes de las mismas se construirán según la predisposición final del embudo.

Traslado de la ubicación de la cañería de desagüe actualmente existente y desarrollo de cañería nueva aducta de 110 mm hasta nivel del piso (una bajada por techo).

Instalación de malla de soporte de tanza e instalación de aislante Isolant doble aluminio.

Instalación de chapa sinusoidal negra calibre 22.

Provisión e instalación de cumbrera una vez finalizada la instalación de chapas a dos aguas.


Provisión e instalación de babeta en los dos laterales de cada agua.

Desinstalación de cupertina, reconstrucción y reparación de moldura y provisión e instalación de nueva cupertina.

Para la finalización del trabajo se realizará las reparaciones de albañilería correspondientes a los daños ocasionados en el cambio de la cubierta y sus desagües

Todo nuestro personal cuenta con seguro y elementos de seguridad.

Materiales sanitarios y albañilería incluidos en el presupuesto.



El presupuesto total importa la suma de **20.000 USD**

